

VINTEREN KOMMER ...OG DET GJØR OGSÅ FYRINGSSESONGEN

Ved å forsøke å forutse varmeanleggets servicebehov og rette feil før de forverrer seg kan du enkelt kick-starte fyringssesongen for deg og dine kunder.

 IMI PNEUMATEX

 IMI TA

 IMI HEIMEIER

Følg disse enkle steg for å oppnå et
**velfungerende og energieffektivt
varmeanlegg.**

Start med varmeproduksjon

Gå videre til radiatorsystemet

Sikre at **energikilden** blir godt ivaretatt med nødvendig ettersyn ihht marked- eller produsentkrav.

Tøm **slamutskiller** for slam. Ingen slamutskiller? Vurder sterkt å sette inn en effektiv slamutskiller med magnet for effektiv utfelling av slam og magnetitt.



Dette sikrer tilstopping av ventiler og andre viktige komponenter.



Inspiser radiatorene og radiatorventilene for lekkasjer. Påse at **termostathoder** er korrekt montert.



Test **radiatorventilen** ved å demontere termostathodet. Legg deretter press på termostatventilens spindel. Denne skal bevege seg jevnt i ca 2 mm. Vann skal ikke lekke ut.



Måler du her temperaturavvik bør du vurdere å justere termostatventilens forinnstilling eller returventilens posisjon. Mål deretter temperaturen igjen etter et par minutter. Har du fortsatt variasjoner i temperatur kan dette skyldes luft i radiatoren. Sørg da for å lufte radiatoren.
(!) Kommer det svart vann ut av utluftingen på radiatoren skyldes dette magnetitt. Sørg da for å sette inn slamutskiller med magnet.

Verifiser at **anlegget er riktig balansert** ved å måle temperatur på det enkelte radiatorpanel.
(!) Benytt en *infrarød* termaturmåler for rask og nøyaktig måling.

Start **pumpe** og verifiser at oppsett av denne er ihht systemkrav.

Sjekk karetts fortrykk. Om nødvendig juster dette til korrekt nivå.
(!) Korrekt nivå er det samme som statisk høyde fra bunn av karet og opp til øverste installasjon + 3 meter.

Sjekk **ekspansjonskaret** for lekkasjer i bag eller membran. Kommer det vann ut av lufteventilen byttes karet.